

DODATOK č.1

**K ZMLUVE Č. 250770 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

2. Príjemca dotácie:	Obec Bajč
so sídlom:	Bajč 130, 94654 Bajč
IČO:	00306363
DIČ:	2021013159
Štatutárny zástupca:	Ing. František Bachorec , starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK27 5600 0000 0038 0790 5031

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 27.10.2025 Zmluvu č. 250770 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok

Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného

obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Bajč, dňa

Bratislava, dňa

Obec Bajč
Ing. František Bachorec
starosta obce

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1**Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2025 - Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV (L)

Číslo Zmluvy: 250770 08U02

Účel Dotácie:	Financovanie Modernizácia budovy pre kultúru, šport a vzdelávanie
Oblasť:	ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV (L)
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:	§ 4 ods. 1 písm. l)
Rozhodnutie ministra č.:	53097/2025 zo dňa 19.09.2025
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:	183 202 EUR (slovom: stoosemdesiattritisícdivestodva eur)
Výška spolufinancovania v %:	5
Oprávnené obdobie:	01.01.2025 -30.11.2026
Interval Čerpania:	od účinnosti zmluvy - do 26.02.2027
Doba udržateľnosti:	5 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:	maximálne 3-krát za Oprávnené obdobie
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:	06.02.2026
Finančné opravy:	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie:	
Finančná oprava po použití Dotácie:	

Opis Projektu:	<p>Predmetom dotácie bude zrealizovanie nasledovných aktivít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výmena zdroja tepla, teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov energie a pridružených rozvodov vrátane vykurovacích telies, - zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, - výmena otvorových konštrukcií, - zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia, - opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha.
-----------------------	--

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Komárno
Obec:	Bajč
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	15/2

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Stavebné povolenie
Vydané dňa:	05.03.2025
Číslo:	196/2025-OŠ-3
Stavebný úrad:	Mesto Nesvady
Nadobudnutie právoplatnosti:	05.03.2025

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	Modernizácia budovy pre kultúru, šport a vzdelávania
Číslo:	
Dátum vypracovania:	01/2021
Zhotoviteľ:	BP-projekt s.r.o , Ing. František Bachorec, Bajč 430, 946 54

2. Názov:	Modernizácia budovy pre kultúru, šport a vzdelávania Ústredné vykurovanie
Číslo:	
Dátum vypracovania:	01/2021
Zhotoviteľ:	BP-projekt s.r.o , Ing. Miriam Kosztolányiová, Bajč 430, 946 54

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	JO-DA stav s.r.o.
Sídlo:	Úzka 741/15, 946 57 Svätý Peter
IČO:	46 704 248
Zápis:	Okresný súd Nitra, Oddiel: sro, Vložka č. 32827/N

Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Zmluva o dielo Stavebné práce "Bajč: Modernizácia budovy pre kultúru, šport a vzdelávania" zo dňa 02.02.2026, zverejnená v CRZ dňa 02.02.2026 https://crz.gov.sk/zmluva/11931553/
--------------------------------------	--

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY**Príloha č. 3**Kód: 09-25
Stavba: **MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE**JKSO:
Miesto: k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2ČS:
Dátum: 2.2.2026Objednávateľ:
Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 BajčIČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:Projektant:
BP-projekt s.r.o.IČO: 50156853
IČ DPH:Spracovateľ:
Ingrid SzegheőováIČO: 40062767
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **156 827,60**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%		
DPH znížená	23,00%	156 827,60	36 070,35

Cena s DPH	v	EUR	192 897,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09-25

Stavba: MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Miesto: k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ: Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant: BP-projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ingrid Szegheďová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

156 827,60

192 897,95

SO-01-1 OPRÁVNENÉ NÁKLADY

156 827,60

192 897,95

SO-01-1-1 Zateplenie fasády

65 883,54

81 036,75

SO-01-1-2 Zateplenie stropu

11 046,97

13 587,77

SO-01-1-3 Výmena podlahy

32 279,85

39 704,22

SO-01-1-4 Výmena výplní otvorov

15 893,75

19 549,31

SO-01-1-5 Vykurovanie

31 723,49

39 019,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-1 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

ČS:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

IČO:

50156853

IČ DPH:

SK2120194923

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

IČO:

40062767

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 883,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	65 883,54	23,00%	15 153,21

Cena s DPH

v EUR

81 036,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNEŇENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-1 - Zateplenie fasády

Miesto:

k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

Dátum:

02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 883,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 096,10

D 1

Zemné práce - okapový chodník

2 272,20

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	41,270	22,50	928,58
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	10,010	99,20	992,99
3	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	3,003	19,50	58,56
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia- pre všetky triedy	m ³	3,003	22,50	67,57
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	10,010	1,00	10,01
6	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	8,130	9,25	75,20
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	8,130	4,25	34,55
8	K	166101101.S	Prehodenie neuhnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	1,880	4,55	8,55
9	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	1,880	44,50	83,66
10	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	50,124	0,25	12,53

D 5

Komunikácie - okapový chodník - podklad

1 023,75

11	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	50,052	12,20	610,63
12	M	583410003100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm	t	18,320	22,55	413,12

D 6-2

Vonkajšie omietky a Kontaktný zateplovací systém

38 993,37

13	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m ²	40,368	14,50	585,34
14	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m ²	42,137	2,50	105,34
15	K	622422521.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -50% štukových	m ²	299,210	12,22	3 656,35
16	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m ²	363,416	4,50	1 635,37
17	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá štruktúrovaná, šlachtená, škrabaná (napr. silikátová)	m ²	302,716	13,55	4 101,80
18	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková, vrátane základná (alter.keramický mrazuvzdorný obklad)	m ²	37,150	33,30	1 237,10
19	K	622481119.S	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - nezateplené steny	m ²	50,000	7,80	390,00
20	K	6252512311	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy, lepiaca a armovacia stierka, armovacia sieťka - rímsy	m ²	40,656	32,50	1 321,32
21	K	625250713.S1	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm (MW), skrutkovacie kotvy, lepiaca a armovacia stierka, armovacia sieťka - fasáda	m ²	247,258	74,80	18 494,90
22	K	625250761.S1	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm-lepiaca a armovacia stierka, armovacia sieťka - ostenia, nadpražia	m ²	14,802	45,55	674,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	625250761.S2	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm-lepiaca a armovacia stierka, armovacia sieťka - parapety	m2	2,746	45,85	125,90
24	K	625250554.S.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm (XPS), skrutkovacie kotvy, lepiaca a armovacia stierka, armovacia sieťka 2x(zosilnená)- sokel	m2	63,735	69,58	4 434,68
25	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	81,131	12,25	993,85
26	K	953995412.S	Nadokenný profil s okapničkou	m	17,987	4,50	80,94
27	K	953995407.S	Okenný a dverový začišťovací a dilatačný profil	m	67,280	6,80	457,50
28	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	12,480	4,22	52,67
29	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	201,270	3,21	646,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 299,22

30	K	952901312.S	Vyčistenie priestorov po realizačných prácach, zametáním, umývaním	m2	268,620	2,50	671,55
31	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	m2	366,162	1,55	567,55
32	K	953923022.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a belorítky) z drevobetónu s 2 hniezdami	ks	5,000	9,70	48,50
33	M	591820001190.1	Vtáčie hniezdo pre belorítky, dvojhniezdo, drevobetón	ks	5,000	25,50	127,50
34	K	953923051.S	Montáž búdky na budovy pre netopiere z drevobetónu prielezná	ks	6,000	10,50	63,00
35	M	591820001250.1	Búdka pre netopiere prielezná, drevobetón	ks	6,000	54,55	327,30
36	K	953953011.S	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z dreva s 1 komorou	ks	10,000	8,00	80,00
37	M	611970001110.1	Hniezdna búdka pre vtáky jednokomorová pre dážďovníky, drevo natural	ks	10,000	40,00	400,00
38	K	978015261.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	299,210	2,22	664,25
39	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,035	13,22	238,42
40	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	18,035	8,90	160,51
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,035	15,50	279,54
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	342,665	0,70	239,87
43	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,035	15,55	280,44
44	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,035	1,98	35,71
45	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,035	145,00	2 615,08
46	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	750,00	1 500,00

D 9-1 Lešenie 3 339,81

47	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	303,068	3,00	909,20
48	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	606,136	1,55	939,51
49	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	303,068	2,02	612,20
50	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	303,068	2,02	612,20
51	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	303,068	0,88	266,70

D 99 Presun hmôt HSV 3 167,75

52	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	95,042	33,33	3 167,75
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 787,44

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 438,80

53	K	7114113211	Izolácia proti vode, stierka betón. podklad, zvislá - sokel	m2	60,700	23,55	1 429,49
54	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,255	36,50	9,31

D 762 Konštrukcie tesárske 1 091,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	762332932.S1	V mieste zahnilých koncov sa prevedie výmena nevyhovujúcej časti prvku krovu-zamerať priamo na stavbe!	ks	30,000	35,50	1 065,00
56	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,440	60,55	26,64

D 764

Konštrukcie klampiarske

6 257,00

57	K	764171271.S1	Lemovanie komína z PZ poplast. plechu	m2	1,000	79,50	79,50
58	K	764171849.S1	Štítové lemovanie pozink poplast., sklon strechy do 45°	m	29,000	15,50	449,50
59	K	764391820.S1	Demontáž ostatných strešných prvkov, štítové lemovanie	m	29,000	1,02	29,58
60	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	12,530	1,79	22,43
61	K	764410750.S.	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov, farba sivá, plastové rohové krytky - zamerať priamo na stavbe!	m	12,530	29,90	374,65
62	K	764751112.S1	Zvodová rúra kruhová pozink poplastovaná, vrátane príslušenstva, priemer 100 mm - zladená s farbou fasády	m	23,200	35,50	823,60
63	K	764761122.S1	Žlab pododkvapový polkruhový pozink poplastovaný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	117,600	37,85	4 451,16
64	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,314	84,65	26,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-2 - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto: k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

ČS:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

IČO:

50156853

IČ DPH:

SK2120194923

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

IČO:

40062767

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 046,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	11 046,97	23,00%	2 540,80

Cena s DPH

v EUR

13 587,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-2 - Zateplenie stropu

Miesto:

k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

Dátum:

02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 046,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 432,13
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 432,13
1	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	229,141	6,25	1 432,13
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 614,84
D	713		Izolácie tepelné vrátane presunu hmôt				9 614,84
2	K	713146050.S1	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou MW hrúbky 40 cm, vrátane utesnenia všetkých priestorov	m3	91,657	38,90	3 565,46
3	M	62900001001	Fúkaná izolácia - Minerálna čadičová vlna	m3	100,823	60,00	6 049,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-3 - Výmena podlahy

JKSO:

Miesto: k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

ČS:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

IČO:

50156853

IČ DPH:

SK2120194923

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

IČO:

40062767

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 279,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	32 279,85	23,00%	7 424,37

Cena s DPH

v EUR

39 704,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-3 - Výmena podlahy

Miesto:

k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

Dátum:

02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 279,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 993,14
D	2		Zakladanie				5 933,92
1	K	2715211111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm	m3	24,763	66,56	1 648,23
2	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	16,509	122,10	2 015,75
3	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí	m2	181,595	12,50	2 269,94
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 106,02
4	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	165,086	0,15	24,76
5	M	283290003600	Separáčna fólia PE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov	m2	189,849	1,01	191,75
6	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	180,950	0,15	27,14
7	M	283320004800	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	182,760	0,50	91,38
8	K	632452218.S1	Cementový poter hr. 46 mm	m2	165,086	28,90	4 770,99
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 559,55
9	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	165,086	6,00	990,52
10	K	965041431.S	Búranie podkladov pod podlahami - pôvodné	m3	16,509	89,90	1 484,16
11	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,419	2,50	16,05
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,923	11,20	323,94
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,923	14,56	421,12
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	549,537	0,46	252,79
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,923	11,22	324,52
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,923	1,50	43,38
17	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,923	90,00	2 603,07
18	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	550,00	1 100,00
D	99		Presun hmôt HSV				4 393,65
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	103,380	42,50	4 393,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 286,71
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				3 063,13
20	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	165,086	0,22	36,32
21	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	54,285	0,30	16,29
22	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,064	1 950,00	124,80
23	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	165,086	5,20	858,45
24	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	54,285	5,20	282,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	628310001200.	<i>Pás asfaltový AL 4mm pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)</i>	m2	234,248	7,20	1 686,59
26	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,384	42,20	58,40
D 713			Izolácie tepelné				5 509,58
27	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	165,086	1,10	181,59
28	M	283750001200	<i>Doska XPS S hr. 140 mm, zateplenie podláh</i>	m2	173,340	30,56	5 297,27
29	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,728	42,20	30,72
D 775			Podlahy vlysové a parketové				714,00
30	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vrátane líšt -0,0150t	m2	158,667	4,50	714,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-4 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

ČS:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

IČO:

50156853

IČ DPH:

2120194923

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

IČO:

40062767

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 893,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	15 893,75	23,00%	3 655,56

Cena s DPH

v EUR

19 549,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-4 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

Dátum:

02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 893,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 471,38
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 471,38
1	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	47,160	2,90	136,76
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	39,600	2,90	114,84
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,888	7,73	6,86
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,888	14,50	12,88
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,872	0,55	9,28
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,888	11,20	9,95
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,888	1,00	0,89
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,888	90,00	79,92
9	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	550,00	1 100,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 422,37
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	766-1		Výplne otvorov				14 422,37
---	-------	--	----------------	--	--	--	-----------

10	K	766621081.S1	Montáž okna plastového na PUR penu	m	47,160	11,25	530,55
11	M	611-O1	O1- Plastové okno trojkrídlové šxv 2100x1300mm, 1x OS, 2x otváracé, farba sivá, izolačné trojsklo - zamerať priamo na stavbe! - podľa ponuky	ks	1,000	726,50	726,50
12	M	611-O2	O2- Plastové okno trojkrídlové šxv 1800x1500mm, 1x OS, 2x otváracé, farba sivá, izolačné trojsklo - zamerať priamo na stavbe! - podľa ponuky	ks	2,000	719,20	1 438,40
13	M	611-O4	O4- Plastové okno dvojkrídlové šxv 1500x1500mm, 1x OS, 1x otváracé, farba sivá, izolačné trojsklo - zamerať priamo na stavbe!-podľa ponuky	ks	1,000	599,59	599,59
14	M	611-O5	O5- Plastové okno dvojkrídlové šxv 1350x1300mm, 1x OS, 1x otváracé, farba sivá, izolačné trojsklo - zamerať priamo na stavbe!-podľa ponuky	ks	1,000	492,36	492,36
15	M	611-O6	O6- Plastové okno dvojkrídlové šxv 1330x1300mm, 1x OS, 1x otváracé, farba sivá, izolačné trojsklo - zamerať priamo na stavbe!-podľa ponuky	ks	1,000	477,50	477,50
16	M	611-O7	O7- Plastové okno dvojkrídlové šxv 1400x1400mm, 1x OS, 1x otváracé, farba sivá, izolačné trojsklo - zamerať priamo na stavbe!-podľa ponuky	ks	1,000	535,50	535,50
17	M	611-O8	O8- Plastové okno jednokrídlové šxv 750x750mm, 1x OS, farba sivá, izolačné trojsklo - zamerať priamo na stavbe!-podľa ponuky	ks	1,000	169,80	169,80
18	M	611-O9	O9- Plastové okno jednokrídlové šxv 500x500mm, 1x OS, farba sivá, izolačné trojsklo - zamerať priamo na stavbe!-podľa ponuky	ks	1,000	121,00	121,00
19	K	766641161.S1	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	39,600	11,50	455,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	611-DD1	DD1- Plastové vchodové dvere šxv 1000x2300mm, izolačné trojsklo, horný nadsvetlík pevný, hlavné krídlo otváracé š.900mm, farba sivá - zamerať priamo na stavbe!-podľa ponuky	ks	6,000	1 356,50	8 139,00
21	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	9,000	19,89	179,01
22	M	6115600007001	Parapetná doska vnútorná, min.š.600mm-nutné zamerať priamo na stavbe!-podľa ponuky	m	12,500	34,50	431,25
23	K	766694982.S	Demontáž parapetnej vnútorných	ks	9,000	1,69	15,21
24	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,189	34,90	111,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-5 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

ČS:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

IČO:

50156853

IČ DPH:

SK2120194923

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

IČO:

40061767

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 723,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	31 723,49	23,00%	7 296,40

Cena s DPH

v EUR

39 019,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

MODERNIZÁCIA BUDOVY PRE KULTÚRU, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Objekt:

SO-01-1 - OPRÁVNEŇENÉ NÁKLADY

Časť:

SO-01-1-5 - Vykurovanie

Miesto:

k.ú.: Bajč, p.č.: 15/1, 15/2

Dátum:

02.02.2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant:

BP-projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 723,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				63,30
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				63,30
1	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	5,000	9,80	49,00
2	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	3,250	4,40	14,30
D	PSV		PSV				29 850,19
D	713		Izolácie tepelné				1 013,16
3	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	140,000	5,20	728,00
4	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	100,000	1,80	180,00
5	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	2,10	42,00
6	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	2,65	53,00
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,234	1,10	10,16
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				15 332,12
8	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12 l	ks	1,000	9,25	9,25
9	M	9572994	VISSMANN Nádoba expanzná membránová Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenie, 12l, 3 bar, prípojka R 3/4	ks	1,000	56,65	56,65
10	K	732331090.	Montáž uzatvárací kohút k expanzomatom závitový	ks	1,000	4,99	4,99
11	M	9572213	VISSMANN ventil s klobúčikom R 3/4 pre expanznú nádobu 12 l	ks	1,000	44,40	44,40
12	M	9572216	VISSMANN Stenový držiak pre membránovú expanznú nádobu do obsahu 12l	ks	1,000	12,69	12,69
13	K	732351001	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení s tepel. čerpadlami	ks	1,000	115,50	115,50
14	M	7721240	VISSMANN Akumulačný zásobník PU 100l, len vyk., izolácia 50mm	ks	1,000	678,88	678,88
15	M	7819693	VISSMANN Jímka R1/2 x 200mm dĺžky	ks	1,000	69,89	69,89
16	K	7324600019	Montáž tepelného čerpadla vzduch - voda, tepelný výkon 4,0-9,5 kW	ks	1,000	2 050,00	2 050,00
17	M	Z015211	VISSMANN Tepelné čerpadlo splitové vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody VITOCAL 200-S, typ AWB-M-E 201.A06	ks	1,000	8 898,98	8 898,98
18	K	732460020	Montáž príslušenstva k tepelnému čerpadlu	ks	1,000	633,60	633,60
19	M	ZK02944	VISSMANN inštaláčna sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem	ks	1,000	699,50	699,50
20	M	7438702	VISSMANN Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10kOhm	ks	1,000	79,80	79,80
21	M	ZK04097	VISSMANN Výchrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	1,000	166,50	166,50
22	M	7001506	VISSMANN obhliadka pred uvedením do prevádzky UDP	ks	1,000	49,59	49,59
23	M	7547859	VISSMANN uvedenie do prevádzky- tepelné čerpadlo Vitocal 200 S	ks	1,000	188,12	188,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	7547862	VISSMANN dopojenie chladiaceho okruhu medzi vnútornou a vonkajšou jed.	súb	1,000	178,88	178,88
25	M	HZSdoprava	VISSMANN Dopravná rúžia dodávateľa zariadenia	km	250,000	0,99	247,50
26	K	733181427.S1	Montáž odkalovača DN 25	ks	1,000	24,55	24,55
27	M	ZK04656	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1"	ks	1,000	209,89	209,89
28	K	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	101,55	101,55
29	M	7568911	VISSMANN Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 25 eco s čerpadlom Wilo-Yonos Para RS 25/6, uzatváraj. ventil na priv. a spiatkočke, spätná klapka, teplom.	sada	1,000	559,99	559,99
30	M	9569445	VISSMANN Upevnenie na stenu pre RMS DN25	sada	1,000	98,99	98,99
31	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	152,426	1,00	152,43

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 7 572,15

32	K	733151003.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm	m	100,000	26,56	2 656,00
33	K	733151009.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm	m	20,000	34,66	693,20
34	K	733151012.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	20,000	44,55	891,00
35	K	7331520151	Doplňkový materiál - fittingy, odbočky, uzávery, armatúry, redukcie	ks	1,000	2 989,50	2 989,50
36	K	733191201.S	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	140,000	0,89	124,60
37	K	733202000	Čistenie potrubia pred montážou	hod	8,000	14,50	116,00
38	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	74,889	1,36	101,85

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 730,34

39	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,99	7,98
40	M	551110015000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" MF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	6,59	13,18
41	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	5,60	11,20
42	M	551110015200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" MF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	158,98	317,96
43	K	734213120.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2 -OV	ks	13,000	3,16	41,08
44	M	551210012100.S	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast	ks	13,000	2,66	34,58
45	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	3,36	3,36
46	M	551270004100	Odvzdušňovač plavákový 1/2"	ks	1,000	37,89	37,89
47	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	4,66	9,32
48	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	2,000	18,80	37,60
49	K	734291113m	Montáž ostané armatúry kohút plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	1,000	4,10	4,10
50	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	1,000	6,20	6,20
51	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	6,44	6,44
52	M	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	12,25	12,25
53	K	734419111.S	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	2,000	9,99	19,98
54	M	3883282200	Teplomera DTU 0--200°C, dĺžky stonky 100 mm	ks	2,000	24,66	49,32
55	K	734421120	Montáž tlakomera a montáž príslušenstva	ks	1,000	19,80	19,80
56	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	25,56	25,56
57	M	388411500600	Tlakomer D160 kruhový typ 03313, presnosť 1,6%, 0-600 kPa	ks	1,000	59,60	59,60
58	M	551290000300.S	Kondenzačná slučka stočená PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	1,000	11,20	11,20
59	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,248	0,24	1,74

D 734-VT Ústredné kúrenie, armatúry pre vyk.telesá 748,33

60	K	734222622.S1	Rohová pripojovacia armatúra RPA	ks	1,000	33,33	33,33
61	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	13,000	2,00	26,00
62	M	1926098	HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	13,000	17,90	232,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	13,000	5,20	67,60
64	M	1346612	HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové systavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	13,000	29,90	388,70

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 960,27

65	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	14,000	6,56	91,84
66	K	735154110.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,20	11,20
67	M	484VKM22-8U-300x600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VKM8-U 22, vxlxhí 300x600x100 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	172,58	172,58
68	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	14,20	42,60
69	M	VKM22-8U-600x500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VKM8-U 22, vxlxhí 600x500x100 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	3,000	201,25	603,75
70	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	16,65	49,95
71	M	VKM22-8U-600x800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VKM8-U 22, vxlxhí 600x800x100 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	3,000	236,56	709,68
72	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	21,21	84,84
73	M	VKM22-8U-600x1400	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VKM8-U 22, vxlxhí 600x1400x100 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	3,000	312,20	936,60
74	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	19,50	39,00
75	M	VKM22-8U-600x2000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VKM8-U 22, vxlxhí 600x2000x100 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	389,12	778,24
76	M	7572543	Vykurovacie teleso doskové - rýchlomontážna sada pre teleso	ks	13,000	16,99	220,87
77	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	13,000	12,56	163,28
78	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	38,779	1,44	55,84

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 493,82

79	K	767995113	Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 50	ks	40,000	2,44	97,60
80	M	5534667390ic	Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /skrutky, objímky s gumou/ do DN50	súb	40,000	4,40	176,00

D D6 783 - Dokončovacie práce - nátery 220,22

81	K	Pol83	Nátery pomocných konštrukcií , dvojnásobné základné	sub	1,000	220,22	220,22
----	---	-------	---	-----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 810,00

82	K	HZS-016	Dokumentácia skutočného vyhotovenia po montážnych prácach	súb	1,000	100,00	100,00
83	K	HZS-017	Vypracovanie dielenskej projektovej dokumentácie	súb	1,000	550,00	550,00
84	K	HZS-042	Kompletné vyskúšanie systému po montáži	hod	8,000	50,00	400,00
85	K	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	súb	1,000	120,00	120,00
86	K	HZS-053	Napustenie vykurovacieho systému a odvzdušnenie	súb	1,000	70,00	70,00
87	K	HZS-054	Prepláchnutie a čistenie systému	súb	1,000	70,00	70,00
88	K	HZS-057	Nastavenie parametrov /prietokov/ vykurovacieho média pre vykurovací okruh	súb	2,000	70,00	140,00
89	K	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	súb	1,000	220,00	220,00
90	K	HZS-063	Zaškolenie obsluhy systému	súb	1,000	70,00	70,00
91	K	HZS-064	Zostavenie prevádzkových predpisov a návodov na obsluhu	súb	1,000	70,00	70,00